

Vermietungsansätze

Verteilkabine

Ausgebaut mit folgenden Komponenten:

- sekundären Wandlermessung
- Zähler, RSE
- Eingangstrenner 630 A (Vorbehalt vorgelagertes Netz)
- 4 Stück Lastschaltleisten DIN G2 400 A, oder
- 8 Stück Lastschaltleisten DIN NH00 160 A, oder
- Kombination zwischen DIN G2 und DIN NH00

€65.00 / Monat, exkl. MWSt.

Transformatoren

- Öltransformatoren
- OS Seite Freiluft- oder Steckanschlüsse
- Leistungen zwischen 100 kVA bis 630 kVA

€35.00 bis 95.00 / Monat je nach Leistung, exkl. MWSt.

Provisorische Transformerstation

Ausgebaut mit folgenden Komponenten:

Variante 1

- MS Kabelanschluss
- MS- Lasttrenner 630 A
- MS- Wandlermessung 30/60/5 A
- Zähler, RSE
- 16 kV Netzschlaufe in weitere Transformerstation möglich
- Erdungsanschluss

Variante 2

- MS Kabelanschluss
- MS- Sicherungslasttrenner 250 A, mit HH- Sicherungen
- Transformator max. 630 kVA
- NS- Eingangstrenner 1000 A
- 8 Stück Lastschaltleisten DIN G2 400 A, oder
- 16 Stück Lastschaltleisten DIN NH00 160 A, oder
- Kombination zwischen DIN G2 und DIN NH00
- Erdungsanschluss

€130.00 / Monat, exkl. MWSt.

Dienstleistungen

Folgende Leistungen werden nach den Regieverrechnungssätzen für Engineering, Montage und Service (CH und D) separat in Rechnung gestellt:

- Beratung, Projektierung, Engineering
- Eingaben beim eidgenössischen Starkstrominspektorat (z.B. Transformatorenstation oder MS- Zuleitungen)
- Transport
- Montage
- Erstellung einer provisorischen Erdung, oder Tiefenerdung, inkl. Erdungs- Messung
- Inbetriebnahme
- Erstellen und aufsetzen einer MS- oder NS- Leistungsmessung